



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

PROGETTO A.P.T. n° 1871

Valutazione della sicurezza delle opere
nell'ambito dell'esecuzione delle prove tecniche
specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime
pensili nel Porto di Trieste

DOCUMENTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

Commessa: T02-18

Doc.: T02-18-C-1.doc

Revisione: 1

Data: 26/04/2021

Progettista: ing. Francesco Toninato
Ordine ingegneri di Treviso n. A715
Via Veneto, 13 - 31057 Silea (TV)



Francesco Toninato

1. PREMESSA

Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio ed eccezionalmente, ordinare l'esecuzione in economia di lavori non previsti. Tali lavorazioni saranno liquidate con riferimento al seguente elenco prezzi.

I prezzi elementari per le lavorazioni finite comprendono tutti i contributi previsti dalle Leggi vigenti e dai contratti collettivi.

I prezzi relativi a manodopera e noli comprendono le spese generali (15%) e l'utile d'Impresa (10%).

I prezzi relativi agli operai sono stati desunti dal Prezziario regionale Friuli Venezia Giulia anno 2020. I prezzi di sommozzatori derivano da indagini di mercato.

I prezzi delle indagini derivano dal Prezziario della Regione Sicilia anno 2020 e da indagini di mercato.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01-NP.01.a NP.01.a	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E ACCANTIERAMENTO PER AREE <5.000 MQ Tale prezzo compensa il sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni singolo intervento, gli oneri e le spese accessorie per l'acquisizione di permessi ad operare della Capitaneria di Porto, gli oneri e le spese accessorie per il concordamento con il Concessionario dei tempi e delle modalità di lavoro; gli oneri e spese relative all'impianto e allo spianto della strumentazione e delle attrezzature, compresa relativa alimentazione ed ogni altro onere incluso. Per aree fino a 5.000 mq. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 2 01-NP.01.b NP.01.b	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E ACCANTIERAMENTO PER AREE 5.000-10.000 MQ Tale prezzo compensa il sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni singolo intervento, gli oneri e le spese accessorie per l'acquisizione di permessi ad operare della Capitaneria di Porto, gli oneri e le spese accessorie per il concordamento con il Concessionario dei tempi e delle modalità di lavoro; gli oneri e spese relative all'impianto e allo spianto della strumentazione e delle attrezzature, compresa relativa alimentazione ed ogni altro onere incluso. Per aree da 5.000 mq fino a 10.000 mq. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 3 01-NP.01.c NP.01.c	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E ACCANTIERAMENTO PER AREE >10.000 MQ Tale prezzo compensa il sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni singolo intervento, gli oneri e le spese accessorie per l'acquisizione di permessi ad operare della Capitaneria di Porto, gli oneri e le spese accessorie per il concordamento con il Concessionario dei tempi e delle modalità di lavoro; gli oneri e spese relative all'impianto e allo spianto della strumentazione e delle attrezzature, compresa relativa alimentazione ed ogni altro onere incluso. Per aree oltre 10.000 mq. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 4 02-NP.02 NP.02	RILIEVO GEOMETRICO DELLE STRUTTURE Esecuzione di rilievo delle strutture, da realizzare da terra e da mare, mediante strumentazione adeguata, con particolare attenzione alla configurazione dell'intradosso, compresa la relazione tecnica, la documentazione fotografica e copia, in formato dwg, del rilievo su CD. Nel prezzo unitario sono comprese anche tutte le prestazioni minori, accessorie e complementari necessarie per dare il rilievo finito e completo a regola d'arte. euro (tre/00)	m2	3,00
Nr. 5 03-NP.03 NP.03	APERTURA VARCO Realizzazione di aperture in corrispondenza delle travi di bordo a veletta ribassata delle banchine, da effettuare ogni 200÷300 metri lineari, mediante taglio e rimozione delle velette inferiori delle travi di bordo per avere un vano di accesso sotto banchina. Il prezzo comprende personale qualificato, natanti e tutte le attrezzature necessarie, gli strumenti e quanto altro serva a dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono inoltre compresi il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e la relativa indennità. euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 6 04-NP.04.a NP.04.a	ISPEZIONE INTRADOSSO IMPALCATI FINO A 1.500 MQ Ispezione visiva da mare della parte di intradosso degli impalcati per una verifica preliminare dello stato delle strutture. Il prezzo comprende gli operatori tecnici subacquei certificati e il necessario personale altamente qualificato, tutte le attrezzature, gli strumenti necessari, la restituzione di relazioni tecniche ed elaborati grafici corredati di immagini e video. Fino a 1.500 mq euro (tre/00)	m2	3,00
Nr. 7 04-NP.04.b NP.04.b	ISPEZIONE INTRADOSSO IMPALCATI DA 1.500 A 3.000 MQ Ispezione visiva da mare della parte di intradosso degli impalcati per una verifica preliminare dello stato delle strutture. Il prezzo comprende gli operatori tecnici subacquei certificati e il necessario personale altamente qualificato, tutte le attrezzature, gli strumenti necessari, la restituzione di relazioni tecniche ed elaborati grafici corredati di immagini e video. Da 1.500 mq a 3.000 mq euro (due/00)	m2	2,00
Nr. 8 04-NP.04.c NP.04.c	ISPEZIONE INTRADOSSO IMPALCATI DA 3.000 A 10.000 MQ Ispezione visiva da mare della parte di intradosso degli impalcati per una verifica preliminare dello stato delle strutture. Il prezzo comprende gli operatori tecnici subacquei certificati e il necessario personale altamente qualificato, tutte le attrezzature, gli strumenti necessari, la restituzione di relazioni tecniche ed elaborati grafici corredati di immagini e video. Da 3.000 mq a 10.000 mq euro (uno/00)	m2	1,00
Nr. 9 04-NP.04.d NP.04.d	ISPEZIONE INTRADOSSO IMPALCATI OLTRE 10.000 MQ Ispezione visiva da mare della parte di intradosso degli impalcati per una verifica preliminare dello stato delle strutture. Il prezzo comprende gli operatori tecnici subacquei certificati e il necessario personale altamente qualificato, tutte le attrezzature, gli strumenti necessari, la restituzione di relazioni tecniche ed elaborati grafici corredati di immagini e video. Oltre 10.000 mq euro (zero/25)	m2	0,25
Nr. 10 05 20.11.2	RESISTENZA A COMPRESSIONE SU PROVINI CUBICI Resistenza a compressione su provini cubici da 20x20x20 cm Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini euro (trentatre/92)	cad	33,92
Nr. 11	ANALISI CHIMICA: PRESENZA DI CLORURI O SOLFATI		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06 20.11.15	Analisi chimica: presenza di cloruri o solfati, compresa la preparazione del campione. UNI EN 1744/2010. - per ogni analisi euro (novantatre/03)	cad	93,03
Nr. 12 07 20.22.3	PROFONDITA' DI CARBONATAZIONE Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. da eseguirsi secondo UNI 9944 (fenolfaleina), escluso gli eventuali oneri per il prelievo del calcestruzzo o dell'esecuzione dei saggi. UNI 9944/1992. - per ogni determinazione euro (quarantaquattro/09)	cad	44,09
Nr. 13 08 20.22.11	DETERMINAZIONE DELLA FORZA DI ESTRAZIONE "PULL-OUT" Determinazione della forza di estrazione "Pull-Out" (minimo 3 tasselli) per la misura della resistenza a compressione del cls. Sono comprese nella prova: l'esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; l'inserimento nel foro di un tassello ad espansione convenzionale; l'estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; il ripristino dei punti di indagine con malta espansiva. UNI 12504-3/2005 - D.M. 17/01/2018. - per ogni prova euro (trecentosessantatre/06)	cad	363,06
Nr. 14 09.a 20.22.07.001	PROVA SCLEROMETRICA Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione della superficie da indagare. UNI 12504-2/2009 D.M.17/01/2018. per ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute euro (trentacinque/40)	cad	35,40
Nr. 15 09.b 20.22.9	DETERMINAZIONE CON ULTRASUONI DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali (Minimo 3 misure). E' compresa nella prova la preparazione della superficie da sottoporsi a prova (dimensioni massime 30 x 30 cm). UNI 12504-4/2001 D.M.17/01/2018. - per ogni prova e per un massimo di 3 misure euro (settantadue/20)	cad	72,20
Nr. 16 10.a 20.14.1	PROVA DI TRAZIONE Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini). UNI EN ISO 6892- 1/2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova euro (settantadue/09)	cad	72,09
Nr. 17 10.b 20.14.3	PROVA DI PIEGAMENTO E RADDRIZZAMENTO Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438/2005; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova euro (trentadue/05)	cad	32,05
Nr. 18 10.c 20.14.6	PROVE SUGLI ACCIAI - DETERMINAZIONE SNERVAMENTO, ROTTURA, ALLUNGAMENTO Determinazione dei parametri caratteristici di snervamento, rottura e allungamento, fyk, ftk ed Agt. UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni parametro determinato euro (sei/42)	cad	6,42
Nr. 19 10.d 20.14.7	PROVE SUGLI ACCIAI - TAGLIO E PREPARAZIONE DELLA BARRA DI ACCIAIO Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1/2004; UNI EN ISO 7438/2005; D.M. 17/01/2018. - per ogni campione euro (sei/42)	cad	6,42
Nr. 20 11-NP.11 NP.11	CONTROLLO TIPO A Esecuzione di un insieme di controlli, di cui alle voci precedenti, volto alla determinazione delle caratteristiche meccaniche di calcestruzzo e acciaio in opera mediante metodi diretti e metodi indiretti da utilizzare ai fini della valutazione della sicurezza delle strutture esistenti. Tale tipo di controllo è volto a quelle strutture per le quali è maggiore il grado di conoscenza. Tale Controllo è previsto ogni 3.000 mq, con un minimo di n. 2 Controlli per ciascun intervento. Nel dettaglio, le prove previste sul calcestruzzo sono: - prove distruttive (cfr. 4.05): n.1 prelievo per ogni Controllo; -per ogni Controllo andrà eseguita anche l'analisi chimica per rilevare quantità di cloruri presenti (cfr. 4.06) e la prova per determinare il grado di carbonatazione (cfr. 4.07); -prove parzialmente distruttive (cfr. 4.08): n. 3 pull-out ogni Controllo. In alternativa tali prove potranno essere sostituite da n. 3 prove tipo son-reb (cfr. 4.09). Per quanto riguarda l'acciaio: - prove distruttive (cfr. 4.10): n.1 spezzone di acciaio per ciascun Controllo.		
Nr. 21 12-NP.12	CONTROLLO TIPO B È lo stesso tipo di controllo descritto alla voce precedente, ma destinato alle strutture per le quali si ha un minor grado di conoscenza.	cadauno	1'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.12	<p>Valgono quindi tutte le specifiche di cui al precedente articolo. Tale Controllo è previsto ogni 1.000 mq, con un minimo di n. 3 Controlli per ciascun intervento. Nel dettaglio, le prove previste sul calcestruzzo sono: - prove distruttive (cfr. 4.05): n.1 prelievo per ogni Controllo; -per ciascun Controllo, andrà eseguita anche l'analisi chimica per rilevare quantità di cloruri presenti (cfr. 4.06) e la prova per determinare il grado di carbonatazione (cfr. 4.07); -prove parzialmente distruttive (cfr. 4.08): n. 3 pull-out ogni Controllo. In alternativa tali prove potranno essere sostituite da n. 3 prove tipo son-reb (cfr. 4.09). Per quanto riguarda l'acciaio: - prove distruttive (cfr. 4.10): n.1 spezzone di acciaio per ciascun Controllo. Le prove comprendono tutti gli oneri e le prescrizioni di cui alla precedente voce 4.11. euro (duemila/00)</p>	cadauno	2'000,00
Nr. 22 13-NP.13 NP.13	<p>PROVA DI CARICO Esecuzione di prova di carico con misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni ed elaborazione dei risultati, secondo le modalità e le indicazioni del Direttore dei lavori e nel rispetto della normativa vigente. Il prezzo comprende inoltre: la redazione di un rapporto finale, presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate ed ogni altro onere necessario all'esecuzione della prova stessa. euro (duemila/00)</p>	cadauno	2'000,00
Nr. 23 14-NP.14.a	<p>ONERI SICUREZZA PER AREE <5.000 MQ Fornitura e posa in opera degli apprestamenti necessari per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni previste. Il prezzo comprende la fornitura e posa di idonee recinzioni di cantiere, dotate di luci crepuscolari e cartellonistica, baracca ad uso spogliatoio, wc chimico, misure necessarie al contenimento del rischio COVID-19 e, per tutta la durata dell'intervento. Per aree fino a 5.000 mq. euro (millecinquecento/00)</p>	a corpo	1'500,00
Nr. 24 14-NP.14.b	<p>ONERI SICUREZZA PER AREE 5.000-10.000 MQ Fornitura e posa in opera degli apprestamenti necessari per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni previste. Il prezzo comprende la fornitura e posa di idonee recinzioni di cantiere, dotate di luci crepuscolari e cartellonistica, baracca ad uso spogliatoio, wc chimico, misure necessarie al contenimento del rischio COVID-19 e, per tutta la durata dell'intervento. Per aree da 5.000 mq fino a 10.000 mq. euro (duemilacinquecento/00)</p>	a corpo	2'500,00
Nr. 25 14-NP.14.c	<p>ONERI SICUREZZA PER AREE >10.000 MQ Fornitura e posa in opera degli apprestamenti necessari per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni previste. Il prezzo comprende la fornitura e posa di idonee recinzioni di cantiere, dotate di luci crepuscolari e cartellonistica, baracca ad uso spogliatoio, wc chimico, misure necessarie al contenimento del rischio COVID-19 e, per tutta la durata dell'intervento. Per aree oltre 10.000 mq. euro (tremlacinquecento/00)</p>	a corpo	3'500,00
Nr. 26 74.9.QX1.01 74.9.QX1	<p>ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA Fornitura e posa in opera di asciugamani ad aria calda composto da contenitore in plastica, ventilatore con portata aria minima di 150 m³/h, resistenza elettrica da 1800 W, dispositivo di comando con sensore di prossimità a raggi infrarossi, alimentazione 230 V, completo in opera di fissaggi. euro (trecentodiciannove/25)</p>	cad	319,25
Nr. 27 99.1.AB1.01 99.1.AB1	<p>PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di pacchetto di medicazione rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 2 bende garza di altezza 5 cm, 1 benda garza di altezza 7 cm, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 2 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 1 rochetto di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico e 1 elenco del contenuto. euro (cinquantatre/27)</p>	cad	53,27
Nr. 28 99.1.AB1.02 99.1.AB1	<p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rochetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. euro (novantaquattro/98)</p>	cad	94,98
Nr. 29 99.1.AH2.01. A 99.1.AH2	<p>RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTRISALDATA TUBI INFISSI Prezzo primo mese Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese euro (sette/15)</p>	m2	7,15
Nr. 30 99.1.QX1.01. A	<p>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
99.1.QX1	minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C euro (cinque/54)	cad.mese	5,54
Nr. 31 99.1.XB1.01. A 99.1.XB1	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x6,4x2,4 m Prezzo primo mese Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo primo mese euro (seicentosessanta/89)	cad	660,89
Nr. 32 99.1.XB1.01. B 99.1.XB1	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x6,4x2,4 m Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo euro (duecentocinquantauno/65)	cad.mese	251,65
Nr. 33 99.6.CV1.01 99.6.CV1	Cartellonistica Covid-19 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un massimo di 20 cartelli plastificati informativi formato A3, inclusa affissione.- euro (sessantauno/94)	a corpo	61,94
Nr. 34 99.6.CV1.03 99.6.CV1	Verifica temperatura corporea personale Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero stimato pari a venti persone.- euro (centotrentasei/71)	mese	136,71
Nr. 35 99.6.CV1.05 99.6.CV1	Sanificazione locali igienici Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei locali ad uso servizi igienico-assistenziali posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di Elenco Prezzi ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero- della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia dei locali, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.- Prezzo mensile per ciascun box modulare a uno o più locali escluso il wc e per un numero minimo di sanificazioni per settimana lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo) pari a due.- euro (centodieci/76)	mese	110,76
Nr. 36 99.6.CV1.06 99.6.CV1	Sanificazione gabinetto di cantiere Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) del gabinetto di cantiere di cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia del gabinetto, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.- Prezzo mensile per ciascun box modulare a uno o più locali a uso gabinetto o antibagno, per un numero minimo di sanificazioni pari a due per giornata lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori per maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo)- euro (centoventi/33)	mese	120,33
Nr. 37 99.6.CV1.08. a 99.6.CV1	Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19 Fornitura maschera facciale monouso tipo chirurgico Fornitura dispositivi di protezione individuale Covid-19 - Maschere facciali e guanti monouso.- Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (tnt). - La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e deve essere sterilizzata prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. Incluso smaltimento. Le mascherine devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o similari.- euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 38 99.6.CV1.11. b 99.6.CV1	Dispenser per soluzione idroalcolica Dispenser manuale da parete per soluzione idroalcolica Fornitura dispenser per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e delle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.- Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.- euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 39 B1.1.005.20. A	AUTOCARRO RIBALTABILE Portata <2,5 t Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante. Portata <2,5 t. Compresa SG e UI. euro (sessantadue/90)	ora	62,90

COMMITTENTE:

